

Deventer 2 Sept 1844

Hon. Meen. W. van der Meer & Co.  
Wormeren.

Uy hebben uit ammen geunden van  
deydegenen dat Uly bestoten zyt overtegaan  
tot het verplaaßen van de lucht pomp en  
wel Soleurs. het eerste plan gerysige en  
vermeerd volge waanduiding van Gorter,  
het welk in dien overeenkomstig zullen  
doen uitvoeren.

Merby hebben uy het gevogent Uly  
een meer uitgewerkte tekening te  
zenden van de inrigting om op hooge  
drukking te kunnen werken.

Daarby is op de condensor een kleppentast  
geplaatst, in geval de machine op hooge  
drukking moet werken wordt de opening  
A afgesloten door middel van de deksel  
C welke met 4 koperen Schroeven wordt  
vast geyt, wanneer de machine met  
feyden satec moet sluit men de open-  
ging B eveneens met de deksel C.

by deze bewerking wordt de buiten  
deksel van de kleppentast afgeschroefd  
ald de machine op hooge drukking  
werkt, ontmykt de afgewerkte  
flom